

## Grävtilstånd – Villkor

Dessa villkor gäller alla grävningsarbeten i allmän platsmark (exempelvis gata, gång- och cykelbana, park, grönområden eller annan allmän plats) inom Skurups kommun.

Grävtilstånd är tidsbegränsat till tiden i ansökan och det krävs en förlängning av tillståndet om byggtiden överskrids. Om grävtilståndets villkor eller tider ej efterlevs har Skurups kommun rätt att omedelbart stoppa arbetet om påtalade brister ej åtgärdas snarast.

### Trafikanordningsplan (TA-plan)

Vid arbeten som påverkar trafikanters (gång-, cykel- eller motorfordonstrafik) framkomlighet skall godkänd trafikanordningsplan finnas innan arbetet påbörjas. Ansökan och information finns på Skurups kommuns hemsida.

Sökande ska vidta de trafiksäkerhetsåtgärder som finns i godkänd TA-plan. Det åligger sökande att se till att påtalade brister beträffande trafik- och säkerhetsanordningar omedelbart avhjälpas, annars har Skurups kommun rätt att utföra detta på sökandes bekostnad.

TA-plan behöver ej ansökas i efterhand i samband med akuta reparationer.

### Övriga tillstånd

Utöver godkänt grävtilstånd kan det krävas andra tillstånd, exempelvis:

- Polistillstånd för byggetablering som att ställa upp byggställning, materialupplag, container, bodar etc. på allmän platsmark.
- Bygglov för byggetablering.

Kontakta Skurups kommun om det råder oklarhet om vilka tillstånd som kan behövas.

### Skyddsåtgärder

Allt ledningsarbete ska bedrivas på sådant sätt att miljön inte skadas och att olägenheter som buller, vibrationer, spill, dålig lukt och damm för närboende undviks eller minimeras. Vid arbetet får vatten som innehåller fett, lera, betong, olja, kemikalier eller liknande inte kan rinna ner i brunnar. Åtgärder ska vidtas så att mark, dagvatten, grundvatten och vattendrag inte förorenas av kemikalier, oljor, bensen eller liknande. Grävning närmre än 5 m av trädstam och buskar utföres enligt överenskommelse vid syn.

### Utsättning av andra ledningsägares ledningar

Det åligger sökande eller dennes entreprenör att själv svara för kontroll av andras ledningar och anläggningar och eventuella kostnader för detta betalas av sökande. Sökande ansvarar för att utsättning av andra ledningsägares ledningar blir utförd samt svarar för eventuell



uppkommen skada på annans ledning eller anläggning. Om skador uppkommer vid arbetet svarar sökande för kostnaden att åtgärda skadorna.

### **Information**

Vid alla arbeten är det sökandes eller dennes entreprenörs ansvar att informera boende, näringsidkare etc. som påverkas av arbetet i god tid innan arbetet startar.

### **Syn**

Skurups kommun kommer genomföra syn av området innan arbetet påbörjas och sökande delges synprotokollet.

## **Utförande**

### **Ledningsdjup**

Kabelförläggning ska utföras enligt EBR-standard. Övriga ledningar ska i hårdgjorda ytor ha ett läggningsdjup så att full överbyggnad erhålls på gata, gång/cykelväg eller dylikt. I grönytor ska minsta täckning vara 0,5 m.

### **Egenkontroll**

Sökande eller dennes entreprenör ska under arbetet se till att egenkontroll utförs. Egenkontrollen ska dokumenteras skriftligt och vid anmodan överlämnas till Skurups kommun.

### **Återställning**

Återfyllning och packning till terrasskant skall utföras av sökande eller dennes entreprenör enl. Anläggnings-AMA. Överbyggnaden skall återställas till ursprungligt skick, rådet oklarhet kontakta Skurups kommun för specifikationer.

Om inget annat överenskommes vid syn återställer den sökande skadade grönytor. Återställning av grönytor görs minst 30 cm utanför schaktkanten. Även körskador och skador på grönytor efter upplag återställs med matjord och gräsfrö.

All återställning av hårdgjorda ytor (asfalt eller marksten) beställes genom Skurups kommun som debiterar den sökande kostnader för återställningen. Återställning görs enligt:

- Grävning i nyasfalterade ytor (högst 5 år) medges ej utan särskilda villkor.
- Återställning utförs så snart det är tekniskt möjligt.
- Vid sättningar eller skador i förstärkningslager i avvaktan på beläggning återställer Skurups kommun skadan och debiterar den sökande för kostnaden.
- Den befintliga beläggningen och det eventuella bundna bärlagret tas alltid bort till ett avstånd om minst 50 cm från orörd schaktvägg i gatans längdriktning.
- Om schakten överstiger halva körbredden eller gatan asfalterats utan mittskarv asfalteras hela gatans bredd om inte annat överenskommes vid syn.
- Vid tvärgående schakter i körbana och i gång- eller cykelväg med < 15 m mellanrum läggs ny toppbeläggning på hela sträckan mellan schakterna.
- Avståndet mellan ny och tidigare beläggningsskarv ska vara minst 1,0 m. Blir avståndet mindre sker återställning till tidigare skarv. Gammal beläggning tas bort så att skarvar inte hamnar närmre än 1,0 m från brunnar och kantsten.
- På gång- och cykelbanor återställs hela bredden oavsett schaktstorlek om inte annat överenskommes vid syn.
- Alla asfaltkanter sågas eller skärs så att raka kanter uppstår.
- Skadad marksten utbytes mot nya.

### **Ersättning**

Sökande ska ersätta Skurups kommun för återställningskostnader med ett tillägg på 3% i administrationskostnader.

### **Besiktning och garanti**

Syn utförs efter avslutade arbeten och sökande delges synprotokollet.

Då hela anläggningen eller i vissa fall delar eller etapper av anläggningen färdigställts skall slutbesiktning av återställningsarbetena ske.

Skurups kommun övertar ansvaret och garanti för återställda hårdgjorda ytor.